



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU



z/s w Karczewie, ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karczew; tel./faks: (22) 780 64 21; e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl
NIP: 532-16-48-374

Regon: 014848593

Bank Spółdzielczy w Karczewie 60 8023 0009 2001 0009 8805 0001

Karczew, 23.07.2020 r.

DZD/4724/PSR/MB/20

REFERENCJE

Powiat Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie informuje, iż Konsorcjum Firm – Lider: PHU TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą w 05-400 Otwock, ul. Żeromskiego 73K; Partner: Towemo Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 4, 05-402 Otwock wykonało roboty budowlane w ramach zadania budżetowego: **„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku”** w okresie 09.10.2019 r. – 23.06.2020 r. Wartość wykonanych robót 1 996 871,87 zł brutto.

Zakres robót obejmował zakresem:

- a) Wycinka drzew kolidujących z inwestycją,
- b) Roboty ziemne i rozbiórkowe,
- c) Mechaniczne profilowanie z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- d) Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej gr.6 cm na podsypce cem-piaskowej na podbudowie z kruszywa naturalnego gr.10 cm. – 740,00 m²,
- e) Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cem-piaskowej na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 gr. 20 cm i na warstwie stabilizacji o Rm=2,5 MPa gr.15 cm,
- f) Ścieżka rowerowa z AC 11S gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 gr. 10 cm i na warstwie z kruszywa naturalnego gr. 10 cm – 565,00 m²,
- g) Pierścień ronda oraz wysp dzielących z kostki granitowej 15x17 na podsypce cem-piaskowej na podbudowie z betonu C20/25 gr. 24 cm i na warstwie stabilizacji o Rm=2,5 MPa gr.15 cm,
- h) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa; gr. warstwy 15 cm,
- i) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm; grubość warstwy 20 cm,

- j) Wykonanie podbudowy asfaltowej z AC 22P 35/50; grubość warstwy - 8 cm – 1 700,00 m²,
- k) Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50; grubość warstwy - 6 cm – 1 700,00 m²,
- l) Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70; grubość warstwy - 5 cm – 1 700,00 m²,
- m) Oznakowanie pionowe i poziome,
- n) Przebudowę sieci teletechnicznej,
- o) Przebudowę sieci wodociągowej,
- p) Przebudowę elementów kanalizacji sanitarnej,
- q) Przebudowę elementów sieci gazowej,
- r) Budowę urządzeń odwadniających (wpusty uliczne i zestawy rozsączające),
- s) Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych wg odrębnego opracowania,

Prace zostały wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja została zrealizowana sprawnie i terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.


Dyrektor
mgr inż. Paweł Grzybowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła: Małgorzata Bożek